

Installation pelletspanna



Det här ingår i en pelletspanneinstallation

Betyg: Inte betygsatt ännu

Pris

[Ställ en fråga om denna produkt](#)

Tillverkare [Effecta](#)

Beskrivning

Vi installerar pelletspannor i följande kommuner:

Kungsbacka, Varberg, Mark, Bollebygd, Alingsås, Ale, Kungälv, Göteborg, Lerum, Härryda, Partille, Mölndal, Öckerö.

Bor du i en annan kommun? Hör av dig till oss angående installationskostnad.

Ni beställer installationen genom webshopen på miljovarme.se eller via telefon, 0300-61212.

Efter beställning tas kontakt via telefon för genomgång av installation. Här bokar vi installationsdag samt går igenom dem fysiska förutsättningarna. Efter detta får du en orderbekräftelse via mail med all information ang installationen.

Det här ingår vid en installation av pelletspanna

- Hembesök innan installation
- Framkörning till kund.
- Avemballering och uppackning av produkt

Pelletsvärme: Installation pelletspanna

- Genomgång av installation innan installationsstart
- Tömning och demontering av befintlig panna (ytan runt befintlig panna skall vara röjd innan installationsstart)
- Installation av panna mot befintliga stammar, max 10m rör totalt.
- Inmurning av skorsten, se villkor
- Elinstallation ingår om det finns befintlig arbetsbrytare max 2m från panna, se villkor
- Montering av brännare, förråd och skruv om det är köpt av oss.
- Igångkörning och användarinstruktion till kund (i samband med installation).
- Grovstädning
- Luftning av systemet, ev kan extra luftning behöva utföras vid senare tillfälle, detta ingår ej utan utförs av dig som kund.
- Återbesök - vid pellets ingår alltid ett återbesök med rökgasinjustering. Detta utförs efter ca 1-2veckors drift och bokas i samband med installation.

Material som ingår vid installation

Inkopplingsmaterial mot befintligt system med samma placering av ny innedel som föregående panna hade.

Erforderligt förbrukningsmaterial för standardinstallation.

Vid skorstensanslutning ingår max 2dm in i murstock samt max 3dm från panna samt bruk för att tätas gammal anslutning samt nytt rökrör.

Exempel på tilläggskostnader

Extra rördragning, vid mer än 10/5m. Pris 499kr/m exkl ROT, 454kr/m inkl ROT.

Ut- & inbärning - 4990kr exkl ROT, 3493kr inkl ROT.

Tilläggsarbete skorsten

Viktigt – läs igenom nedan förutsättningar

Pelletspannan kan behövas tas emot av dig som kund dagen innan, detta meddelas i så fall innan installation.

Röjning såsom borttagning hyllor mm skall vara gjort innan installationsstart. Om detta ej är klart debiteras kund för väntetid alternativt bomkörning.

Elinstallation ingår om det finns arbetsbrytare max 2m från pannan med matning minst 3x16A.

Ingen ut- eller inbärning ingår.

Avbeställning av installation måste ske senast 48h innan bokad tid. Annars utgår full debitering sker på utebliven arbetstid.

Villkor

Rörarbeten

I installationen ingår VVS-material och den arbetstid som behövs för att installera pannan mot de befintligt system.

Om önskan om placering finns ska det finnas med i offerten. I standardinstallationen ingår max 10m meter rör för inkoppling av panna samt kringutrustning. Om det krävs längre rördragningar debiteras detta extra enl prislista.

Pelletsvärme: Installation pelletspanna

Smutsfilter monteras om tillverkaren rekommenderar detta. Installationsskräp/emballage forslas bort.

Nya fräscha säkerhetsventiler monteras alltid med 1,5-2,5 bar på radiatorkretsen samt 9 bar på inkommande vattenledning.

Skorstensanslutning

Vid skorstensanslutning ingår max 2dm i i murstock samt max 3dm från panna, över detta behövs förlänging av rökrör. Inget ansvar kan ges på skorstenens skick då detta inte kan inspekteras förrän efter håltagning. Insatsrör kan även vara i vägen och extra kostnad kan uppkomma pga detta.

EI

Elinstallation ingår om det finns arbetsbrytare max 2m från pannan med matning minst 3x16A. Om inte kan Vägledande pris kan ges vid hembesök.