

Installation bergvärme



Det här ingår i en bergvärmeinstallation

Betyg: Inte betygsatt ännu

Pris

[Ställ en fråga om denna produkt](#)

Tillverkare [NIBE](#)

Beskrivning

Vi installerar bergvärmepumpar i följande kommuner:

Kungsbacka, Varberg, Mark, Bollebygd, Alingsås, Ale, Kungälv, Göteborg, Lerum, Härryda, Partille, Mölndal, Öckerö.

Bor du i en annan kommun? Hör av dig till oss angående installationskostnad.

Ni beställer installationen genom webshopen på miljovarme.se eller via telefon, 0300-61212.

Efter beställning tas kontakt via telefon för genomgång av installation. Här bokar vi installationsdag samt går igenom dem fysiska förutsättningarna. Efter detta får du en orderbekräftelse via mail med all information ang installationen.

Det här ingår vid en installation av en bergvärmepump

- Hembesök innan installation inkl hjälp med borrhålsansökan (betalas separat till resp kommunkontor)
- Framkörning till kund.
- Avemballering och uppackning av produkt.

Bergvärme: Installation bergvärme

- Genomgång av installation innan installationsstart
- Tömning och demontering av befintlig panna (ytan runt befintlig panna skall vara röjd innan installationsstart)
- Inbärning bergvärmepump
- Utbärning + bortforsling av befintlig panna samt emballage (vid större olje- eller vedpanna kan extra kostnad tillkomma, bestäms vid hembesöket)
- Installation av bergvärmepump mot befintliga stammar, max 10m rör.
- Installation av borrhål - max 2,5m enkelväg mellan borrhål och bergvärmepump, borrhål måste komma in i nivå med överdel panna, annars tillkommer tryckkär på slutan installation.
- Elinstallation mot befintlig brytare minst 2x20A(beroende på bergvärmepumpsmodell) samt utegivare
- Igångkörning och användarinstruktion till kund (i samband med installation).
- Grovstädning
- Luftning av systemet, ev kan extra luftning behöva utföras vid senare tillfälle, detta ingår ej utan utförs av dig som kund.

Material som ingår vid installation

Inkopplingsmaterial mot befintligt system med samma placering av som föregående panna hade.

Erforderligt förbrukningsmaterial för standardinstallation.

Isolering av borrhål med kondensisolering

Elinstallation mot befintlig arbetsbrytare max 2m från pannan samt utegivare. Matning minst 3x20A beroende på pannmodell.

Om innegivare eller övriga tillbehör behövs kommer detta gås igenom vid hembesök innan installation.

Exempel på tilläggskostnader

Extra rördragning bergvärmepump, vid mer än 10m. Pris 499kr/m exkl ROT, 454kr/m inkl ROT.

Extra rör för borrhål, vid mer än 5m(2,5m enkel väg). Pris 499kr/m exkl ROT, 454kr/m inkl ROT.

Tryckkär till borrhål, vid högt placerat borrhål eller dragning i tak. Pris 1690kr exkl ROT, 1520kr inkl ROT.

Elmatarledning

Utbärning, vid större olje- eller vedpanna kan detta tillkomma.

Viktigt – läs igenom nedan förutsättningar

Värmepumpen kan behövas tas emot av dig som kund dagen innan, detta meddelas i så fall innan installation.

Borrhållstillstånd måste vara godkänt innan installationen påbörjas, erforderlig hjälp med detta ges och allt gås igenom vid hembesök.

Röjning runt om bef panna såsom borttagning hyllor mm skall vara gjort innan installationsstart. Om detta ej är klart debiteras kund för väntetid alternativt bomkörning.

Elinstallation mot befintlig arbetsbrytare max 2m från pannan samt utegivare. Matning minst 3x20A beroende på pannmodell.

Avbeställning av installation måste ske senast 48h innan bokad tid. Annars utgår full debitering sker på utebliven arbetstid.

Villkor

Rörarbeten

I installationen ingår VVS-material och den arbetstid som behövs för att installera värmepumpen mot de befintligt system.

Om önskan om placering finns ska det finnas med i offerten. I standardinstallationen ingår max 10m meter rör för panna samt max 2,5m dubbelrör till borrhålet med kondensisolering. Om det krävs längre rördragningar debiteras detta extra enl prislista.

Smutsfilter monteras om tillverkaren rekommenderar detta. Installationsskräp/emballage forslas bort.

Nya fräscha säkerhetsventiler monteras alltid med 1,5-2,5 bar på radiatorkretsen samt 9 bar på inkommande vattenledning.

Borrhål

Borrhållstillstånd måste vara klart innan installation påbörjas, särskilda villkor gällande borrhål bifogas vid hembesök samt med orderbekräftelse.

EI

Elinstallation mot befintlig arbetsbrytare max 2m från pannan samt utegivare. Matning minst 3x20A beroende på pannmodell. Om detta inte finns eller om osäkerhet ang matarstorlek så kontrolleras detta på hembesöket innan installation. pris kan ges vid hembesök.